PAV GROUP
ELECTRICAL SOLUTIONS

Dmytro Pavlyshyn (PAV GROUP)
Urb. La Reserva de Marbella, Fase II, Manzana 3,
29604, Marbella, Málaga, España
Y2945402J

admin@pavgroup.es
Telf.: 693806652

PRESUPUESTO DE VENTA

Instalación de 2 puntos de recarga VE con balanceo (equipos del cliente)

DATOS DE PRESUPUESTO DE VENTA

Número: **PRV00041**
Fecha: **12/11/2026**

DATOS DEL CLIENTE

Anastasia (Sotogrande)
NIF/NIE: [completar]
[Dirección], Sotogrande, Cádiz, España
España
Telf.: [completar]

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	UDS.	SUBTOTAL	IMP.
PRO00091	Llaveros RFID 13,56 MHz (MIFARE), 3 uds	3,00	0,00%	3,00	9,00	IVA 21,00%
PRO00092	Cable RZ1-K (AS) 3G10 mm², 2 líneas de 32 A (m)	8,70	0,00%	19,00	165,30	IVA 21,00%
PRO00093	Tubo y fijaciones, líneas de fuerza (m)	6,00	0,00%	12,00	72,00	IVA 21,00%
PRO00094	Magnetotérmico 2P C40 curva C	38,00	0,00%	2,00	76,00	IVA 21,00%
PRO00095	Diferencial 2P 40 A 30 mA tipo A superinm.	59,00	0,00%	2,00	118,00	IVA 21,00%
PRO00096	Protector sobretensiones perm. y transitorias	112,00	0,00%	1,00	112,00	IVA 21,00%
PRO00097	Sustitución IGA por magnetotérmico 2P 63 A	70,00	0,00%	1,00	70,00	IVA 21,00%
PRO00098	Sustitución diferenciales cuadro vivienda	59,00	0,00%	2,00	118,00	IVA 21,00%
PRO00099	Material auxiliar y señalización	180,00	0,00%	1,00	180,00	IVA 21,00%
PRO00100	Cable UTP Cat6 comunicaciones (m)	1,20	0,00%	31,00	37,20	IVA 21,00%
PRO00101	Canalización comunicaciones aparte (m)	3,80	0,00%	12,00	45,60	IVA 21,00%
PRO00102	Línea 3G2,5 y canalización toma garaje (m)	5,10	0,00%	15,00	76,50	IVA 21,00%
PRO00103	Toma garaje: C10, dif. 30 mA y base con llave	105,00	0,00%	1,00	105,00	IVA 21,00%
PRO00104	Mano de obra instalación y puesta en marcha (h)	40,00	0,00%	22,00	880,00	IVA 21,00%
PRO00105	Memoria técnica y CIE instalación de recarga	300,00	0,00%	1,00	300,00	IVA 21,00%
PRO00106	CIE vivienda 14,49 kW y gestión potencia P2	290,00	0,00%	1,00	290,00	IVA 21,00%

Firmado:

Nombre:
NIF:

BASE		2.654,60 €
2.654,60	IVA 21,00%	557,47
TOTAL		**3.212,07 €**

PAV GROUP
ELECTRICAL SOLUTIONS

Dmytro Pavlyshyn (PAV GROUP)
Urb. La Reserva de Marbella, Fase II, Manzana 3,
29604, Marbella, Málaga, España
Y2945402J

admin@pavgroup.es
Telf.: 693806652

PRESUPUESTO DE VENTA

Condiciones y notas del presupuesto PRV00041

CONDICIONES Y NOTAS

Presupuesto sujeto a visita técnica. Los metros, los diferenciales a sustituir y las horas se ajustan a precio unitario tras la visita; la mano de obra se factura a 40 € + IVA por hora. Precios sin IVA; IVA 21 % en el total. Validez: 15 días.

Los cargadores los compra el cliente. Requisitos del equipo: modo 3, monofásico 230 V, 32 A (7,4 kW) por toma, cable Type 2 fijo de 5 m, lector RFID y puerto Ethernet, control dinámico de potencia con medidor y pinza y balanceo entre dos cargadores, sin MID, IP54 o superior, ficha técnica y declaración CE. El cliente envía el enlace del modelo antes de comprar y PAV GROUP confirma por escrito en 24 horas si cumple.

Los equipos deben estar en obra al menos 5 días laborables antes de la fecha de instalación y como máximo el 4/12/2026. PAV GROUP no responde del retraso en la entrega ni de equipos defectuosos o no conformes. Garantía de los equipos: la del vendedor ante el cliente (legal de 3 años, TRLGDCU, art. 120). Garantía de la instalación de PAV GROUP: 2 años.

Forma de pago (a cuenta): 30 % al aceptar, 50 % al terminar la instalación, 20 % al entregar los CIE registrados. Los pagos a cuenta son devolvibles si el cliente ejerce su derecho legal de desistimiento de 14 días (TRLGDCU, arts. 102 y ss.).

CIE de la vivienda: incluido en el precio total. Si el boletín actual ya admite 14,49 kW, se descuenta íntegramente (350,90 € con IVA).

Los cargadores V2C Trydan Pro no incorporan la norma EN ISO 15118-20 (comunicado del representante de V2C el 12/11/2026). La instalación debe quedar terminada y en servicio en 2026; una sustitución o renovación posterior de los cargadores deberá cumplir esa norma (Reglamento Delegado (UE) 2025/656, anexo II, punto 2.1.3). Si el cliente compra otro modelo, el estado de la ISO lo declara el fabricante o el vendedor.

No incluye: obra civil y acabados; derivación individual, LGA o centralización del edificio si no admiten 14,49 kW; iluminación del garaje si no alcanza 50 lux a nivel de suelo (ITC-BT-52, apartado 5); comunicación a la comunidad (LPH, art. 17.5); tasas administrativas, derechos de acceso o extensión y costes de e-distribución (los factura la comercializadora); configuración del router y de la red del cliente; detector de fugas DC (opcional V2C); ayudas.

Cantidades a confirmar en visita técnica: metros de línea y tubo, metros de UTP y número de diferenciales del cuadro. Referencias provisionales.