PAV GROUP
ELECTRICAL SOLUTIONS

Dmytro Pavlyshyn (PAV GROUP)
Urb. La Reserva de Marbella, Fase II, Manzana 3,
29604, Marbella, Málaga, España
Y2945402J

admin@pavgroup.es
Telf.: 693806652

PRESUPUESTO DE VENTA

Instalación de 2 puntos de recarga VE con balanceo (llave en mano)

DATOS DE PRESUPUESTO DE VENTA

Número: **PRV00042**
Fecha: **12/11/2026**

DATOS DEL CLIENTE

Anastasia (Sotogrande)
NIF/NIE: [completar]
[Dirección], Sotogrande, Cádiz, España
España
Telf.: [completar]

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	UDS.	SUBTOTAL	IMP.
PRO00090	2 cargadores V2C Trydan Pro monofásicos 7,4 kW	1.099,00	0,00%	2,00	2.198,00	IVA 21,00%
PRO00091	Llaveros RFID 13,56 MHz (MIFARE), 3 uds	3,00	0,00%	3,00	9,00	IVA 21,00%
PRO00092	Cable RZ1-K (AS) 3G10 mm², 2 líneas de 32 A (m)	8,70	0,00%	19,00	165,30	IVA 21,00%
PRO00093	Tubo y fijaciones, líneas de fuerza (m)	6,00	0,00%	12,00	72,00	IVA 21,00%
PRO00094	Magnetotérmico 2P C40 curva C	38,00	0,00%	2,00	76,00	IVA 21,00%
PRO00095	Diferencial 2P 40 A 30 mA tipo A superinm.	59,00	0,00%	2,00	118,00	IVA 21,00%
PRO00096	Protector sobretensiones perm. y transitorias	112,00	0,00%	1,00	112,00	IVA 21,00%
PRO00097	Sustitución IGA por magnetotérmico 2P 63 A	70,00	0,00%	1,00	70,00	IVA 21,00%
PRO00098	Sustitución diferenciales cuadro vivienda	59,00	0,00%	2,00	118,00	IVA 21,00%
PRO00099	Material auxiliar y señalización	180,00	0,00%	1,00	180,00	IVA 21,00%
PRO00100	Cable UTP Cat6 comunicaciones (m)	1,20	0,00%	31,00	37,20	IVA 21,00%
PRO00101	Canalización comunicaciones aparte (m)	3,80	0,00%	12,00	45,60	IVA 21,00%
PRO00102	Línea 3G2,5 y canalización toma garaje (m)	5,10	0,00%	15,00	76,50	IVA 21,00%
PRO00103	Toma garaje: C10, dif. 30 mA y base con llave	105,00	0,00%	1,00	105,00	IVA 21,00%
PRO00104	Mano de obra instalación y puesta en marcha (h)	40,00	0,00%	22,00	880,00	IVA 21,00%
PRO00105	Memoria técnica y CIE instalación de recarga	300,00	0,00%	1,00	300,00	IVA 21,00%
PRO00106	CIE vivienda 14,49 kW y gestión potencia P2	290,00	0,00%	1,00	290,00	IVA 21,00%

Firmado:

Nombre:
NIF:

BASE		4.852,60 €
4.852,60	IVA 21,00%	1.019,05
TOTAL		**5.871,65 €**

PAV GROUP
ELECTRICAL SOLUTIONS

Dmytro Pavlyshyn (PAV GROUP)
Urb. La Reserva de Marbella, Fase II, Manzana 3,
29604, Marbella, Málaga, España
Y2945402J

admin@pavgroup.es
Telf.: 693806652

PRESUPUESTO DE VENTA

Condiciones y notas del presupuesto PRV00042

CONDICIONES Y NOTAS

Presupuesto sujeto a visita técnica. Los metros, los diferenciales a sustituir y las horas se ajustan a precio unitario tras la visita; la mano de obra se factura a 40 € + IVA por hora. Precios sin IVA; IVA 21 % en el total. Validez: 15 días.

Plazo: la instalación y su puesta en servicio se planifican antes del 31/12/2026, siempre que los equipos estén en obra como máximo el 4/12/2026. Si los equipos no están en obra el 15/12/2026, el cliente puede desistir con devolución íntegra de lo pagado.

Forma de pago (a cuenta): 40 % al aceptar, 40 % al terminar la instalación, 20 % al entregar los CIE registrados. Los pagos a cuenta son devolvibles si el cliente ejerce su derecho legal de desistimiento de 14 días (TRLGDCU, arts. 102 y ss.).

Garantía: equipos, la legal de 3 años desde la entrega (TRLGDCU, art. 120) y la comercial del fabricante; instalación, 2 años.

CIE de la vivienda: incluido en el precio total. Si el boletín actual ya admite 14,49 kW, se descuenta íntegramente (350,90 € con IVA).

Los cargadores V2C Trydan Pro no incorporan la norma EN ISO 15118-20 (comunicado del representante de V2C el 12/11/2026). Por eso la instalación debe quedar terminada y en servicio en 2026; una sustitución o renovación posterior de los cargadores deberá cumplir esa norma (Reglamento Delegado (UE) 2025/656, anexo II, punto 2.1.3).

No incluye: obra civil y acabados; derivación individual, LGA o centralización del edificio si no admiten 14,49 kW; iluminación del garaje si no alcanza 50 lux a nivel de suelo (ITC-BT-52, apartado 5); comunicación a la comunidad (LPH, art. 17.5); tasas administrativas, derechos de acceso o extensión y costes de e-distribución (los factura la comercializadora); configuración del router y de la red del cliente; detector de fugas DC (opcional V2C); ayudas.

Cantidades a confirmar en visita técnica: metros de línea y tubo, metros de UTP y número de diferenciales del cuadro. Referencias provisionales.