PAV GROUP
ELECTRICAL SOLUTIONS

Dmytro Pavlyshyn (PAV GROUP)
Urb. La Reserva de Marbella, Fase II, Manzana 3,
29604, Marbella, Málaga, España
Y2945402J

admin@pavgroup.es
Telf.: 693806652

PRESUPUESTO DE VENTA

Instalación de punto de recarga VE doble con balanceo, V2C Alva (llave en mano)

DATOS DE PRESUPUESTO DE VENTA

Número: **PRV00043**
Fecha: **12/11/2026**

DATOS DEL CLIENTE

Anastasia (Sotogrande)
NIF/NIE: [completar]
[Dirección], Sotogrande, Cádiz, España
España
Telf.: [completar]

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	UDS.	SUBTOTAL	IMP.
Equipos, control de acceso y comunicaciones **Subtotal: 1.762,40**						
PRO00106	Cargador V2C Alva doble 7,4 kW por toma, 2 cables Type 2 de 5 m	1.710,00	0,00%	1,00	1.710,00	IVA 21,00%
PRO00091	Llaveros RFID 13,56 MHz (MIFARE)	3,00	0,00%	3,00	9,00	IVA 21,00%
PRO00092	Cable UTP Cat6 de comunicaciones (m)	1,20	0,00%	14,00	16,80	IVA 21,00%
PRO00093	Canalización de comunicaciones aparte (m)	3,80	0,00%	7,00	26,60	IVA 21,00%
Líneas de alimentación y protecciones **Subtotal: 849,80**						
PRO00094	Cable RZ1-K (AS) 3G10 mm², 2 líneas de 32 A (m)	8,70	0,00%	14,00	121,80	IVA 21,00%
PRO00095	Tubo y fijaciones, líneas de fuerza (m)	6,00	0,00%	14,00	84,00	IVA 21,00%
PRO00096	Magnetotérmico C40 y diferencial 40 A, por línea	97,00	0,00%	2,00	194,00	IVA 21,00%
PRO00097	Protector de sobretensiones perm. y transitorias	112,00	0,00%	1,00	112,00	IVA 21,00%
PRO00098	Sustitución IGA por magnetotérmico 2P 63 A	70,00	0,00%	1,00	70,00	IVA 21,00%
PRO00099	Sustitución de diferenciales del cuadro	59,00	0,00%	2,00	118,00	IVA 21,00%
PRO00100	Material auxiliar y señalización	150,00	0,00%	1,00	150,00	IVA 21,00%
Toma de garaje para bicicletas y patinetes **Subtotal: 181,50**						
PRO00101	Línea 3G2,5 y canalización (m)	5,10	0,00%	15,00	76,50	IVA 21,00%
PRO00102	Toma con C10, diferencial 30 mA y base con llave	105,00	0,00%	1,00	105,00	IVA 21,00%
Mano de obra y legalización **Subtotal: 1.390,00**						
PRO00103	Mano de obra, instalación y puesta en marcha (h)	40,00	0,00%	20,00	800,00	IVA 21,00%
PRO00104	Memoria técnica y CIE de la instalación de recarga	300,00	0,00%	1,00	300,00	IVA 21,00%
PRO00105	CIE de la vivienda a 14,49 kW y gestión de potencia P2	290,00	0,00%	1,00	290,00	IVA 21,00%

Firmado:

Nombre:
NIF:

BASE		4.183,70 €
4.183,70	IVA 21,00%	878,58
TOTAL		**5.062,28 €**

PAV GROUP
ELECTRICAL SOLUTIONS

Dmytro Pavlyshyn (PAV GROUP)
Urb. La Reserva de Marbella, Fase II, Manzana 3,
29604, Marbella, Málaga, España
Y2945402J

admin@pavgroup.es
Telf.: 693806652

PRESUPUESTO DE VENTA

Condiciones y notas del presupuesto PRV00043

CONDICIONES Y NOTAS

Presupuesto sujeto a visita técnica. Los metros, los diferenciales a sustituir y las horas se ajustan a precio unitario tras la visita; la mano de obra se factura a 40 € + IVA por hora. Precios sin IVA; IVA 21 % en el total. Validez: 15 días.

Plazo: la instalación y su puesta en servicio se planifican antes del 31/12/2026, siempre que el cargador esté en obra como máximo el 4/12/2026. PAV GROUP pide el cargador a V2C a través de su tienda oficial al aceptar el presupuesto; el plazo de entrega lo fija V2C y se comunica al cliente el mismo día del pedido. Si el cargador no está en obra el 15/12/2026, el cliente puede desistir con devolución íntegra de lo pagado.

El V2C Alva se suministra sin protecciones integradas: magnetotérmico, diferencial y protector de sobretensiones de cada línea están incluidos en este presupuesto. Se incluyen el V2C ControlBox con pinza amperimétrica (control dinámico de potencia) y 1 tarjeta RFID; los 3 llaveros RFID son adicionales. La compatibilidad de los llaveros con el lector del Alva se comprueba en obra; si no fueran compatibles, PAV GROUP los sustituye sin coste por tarjetas o llaveros compatibles.

Forma de pago (a cuenta): 40 % al aceptar, 40 % al terminar la instalación, 20 % al entregar los CIE registrados. Los pagos a cuenta son devolvibles si el cliente ejerce su derecho legal de desistimiento de 14 días (TRLGDCU, arts. 102 y ss.).

Garantía: equipo, la legal de 3 años desde la entrega (TRLGDCU, art. 120) y la comercial de V2C; instalación, 2 años.

CIE de la vivienda: incluido en el precio total. Si el boletín actual ya admite 14,49 kW, se descuenta íntegramente (350,90 € con IVA).

V2C no ha comunicado a PAV GROUP que el modelo Alva incorpore la norma EN ISO 15118-20. La instalación debe quedar terminada y en servicio en 2026; una sustitución o renovación posterior del cargador deberá cumplir esa norma (Reglamento Delegado (UE) 2025/656, anexo II, punto 2.1.3).

No incluye: obra civil y acabados; derivación individual, LGA o centralización del edificio si no admiten 14,49 kW; iluminación del garaje si no alcanza 50 lux a nivel de suelo (ITC-BT-52, apartado 5); comunicación a la comunidad (LPH, art. 17.5); tasas administrativas, derechos de acceso o extensión y costes de e-distribución (los factura la comercializadora); configuración del router y de la red del cliente; detector de fugas DC (opcional V2C); ayudas.

Cantidades a confirmar en visita técnica: metros de línea y tubo, metros de UTP y número de diferenciales del cuadro. Referencias provisionales.