PAV GROUP
ELECTRICAL SOLUTIONS

Dmytro Pavlyshyn (PAV GROUP)
Urb. La Reserva de Marbella, Fase II, Manzana 3,
29604, Marbella, Málaga, España
Y2945402J

admin@pavgroup.es
Telf.: 693806652

PRESUPUESTO DE VENTA

Instalación de punto de recarga VE doble con balanceo, V2C Alva (llave en mano)

DATOS DE PRESUPUESTO DE VENTA

Número: **PRV00043**
Fecha: **12/11/2026**

DATOS DEL CLIENTE

Anastasia (Sotogrande)
NIF/NIE: [completar]
[Dirección], Sotogrande, Cádiz, España
España
Telf.: [completar]

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	UDS.	SUBTOTAL	IMP.
Equipos, control de acceso y comunicaciones **Subtotal: 1.781,00**						
PRO00106	Cargador V2C Alva doble 7,4 kW por toma, 2 cables Type 2 de 5 m	1.710,00	0,00%	1,00	1.710,00	IVA 21,00%
PRO00091	Llaveros RFID 13,56 MHz (MIFARE)	3,00	0,00%	3,00	9,00	IVA 21,00%
PRO00092	Cable UTP Cat6 de comunicaciones (m)	1,20	0,00%	20,00	24,00	IVA 21,00%
PRO00093	Canalización de comunicaciones aparte (m)	3,80	0,00%	10,00	38,00	IVA 21,00%
Líneas de alimentación y protecciones **Subtotal: 938,00**						
PRO00094	Cable RZ1-K (AS) 3G10 mm², 2 líneas de 32 A (m)	8,70	0,00%	20,00	174,00	IVA 21,00%
PRO00095	Tubo y fijaciones, líneas de fuerza (m)	6,00	0,00%	20,00	120,00	IVA 21,00%
PRO00096	Magnetotérmico C40 y diferencial 40 A, por línea	97,00	0,00%	2,00	194,00	IVA 21,00%
PRO00097	Protector de sobretensiones perm. y transitorias	112,00	0,00%	1,00	112,00	IVA 21,00%
PRO00098	Sustitución IGA por magnetotérmico 2P 63 A	70,00	0,00%	1,00	70,00	IVA 21,00%
PRO00099	Sustitución de diferenciales del cuadro	59,00	0,00%	2,00	118,00	IVA 21,00%
PRO00100	Material auxiliar y señalización	150,00	0,00%	1,00	150,00	IVA 21,00%
Toma de garaje para bicicletas y patinetes **Subtotal: 181,50**						
PRO00101	Línea 3G2,5 y canalización (m)	5,10	0,00%	15,00	76,50	IVA 21,00%
PRO00102	Toma con C10, diferencial 30 mA y base con llave	105,00	0,00%	1,00	105,00	IVA 21,00%
Mano de obra y legalización **Subtotal: 1.390,00**						
PRO00103	Mano de obra, instalación y puesta en marcha (h)	40,00	0,00%	20,00	800,00	IVA 21,00%
PRO00104	Memoria técnica y CIE de la instalación de recarga	300,00	0,00%	1,00	300,00	IVA 21,00%
PRO00105	CIE de la vivienda a 14,49 kW y gestión de potencia P2	290,00	0,00%	1,00	290,00	IVA 21,00%

Firmado:

Nombre:
NIF:

BASE		4.290,50 €
4.290,50	IVA 21,00%	901,01
TOTAL		**5.191,51 €**